






· catálogo de productos para envolventes ·





CUBIERTA

- 5. Panel cubierta
- 6. Panel cubierta con tapajuntas
- 7. Panel teja/isoteja
- 8. Panel teja
- 9. Remetería para penal teja
- 10. Bandejas
- 11. Chapas perfiladas para cubierta / sistema elysium
- 12. Perfil colaborante, correas y omegas
- 13. Omega estructural
- 14. Panel lana de roca
- 15. Poliéster reforzado para cubierta
- 16. Policarbonato celular para cubierta
- 17. Policarbonato celular para cubierta y Aireadores

FACHADA

- 20. Panel fachada con fijación oculta
- 21. Panel arquitectónico
- 22. Accesorios panel fachada
- 23. Panel fachada miniondulada
- 24. Panel fachada ondulada
- 25. Panel fachada microondulado
- 26. Semipanel para fachada – New Face
- 27. Semipanel fachada ventilada
- 28. Panel modular
- 29. Bandejas y Cassettes arquitectónicos
- 30. Chapas perfiladas para fachadas y Sistema Elysium
- 31. Fachadas especiales
- 32. Bandejas para fachadas
- 33. Fenólico HPL de exterior
- 34. Composite
- 35. Sistema para fachadas ventiladas
- 36. Honeycomb
- 37. Policarbonato celular para fachada
- 38. Policarbonato celular para fachada

PANEL MADERA

- 40. Friso de Abeto
- 41. Herakustik y Cartón-Fibra Yeso
- 42. Semipanel y Friso abeto 4 capas
- 43. Tarima pirineo y Grandes luces
- 44. Contrachapado y Aglomerado Hidro.
- 45. Panel cabios y Panel lana de roca

INTERIOR

- 46. Panel frigorífico
- 48. Panel modular
- 49. Panel de lana de roca
- 50. Semipanel – falsos techos
- 51. Fenólico HPL de interior

PANEL SECCIONAL

- 53. Panel para puertas seccionales industriales
- 54. Panel para puertas seccionales residenciales
- 55. Perfilería y accesorios para puertas seccionales

CENTRO DE SERVICIO

- 57. Centro de servicio
- 58. Centro de servicio de acero y aluminio

CUBIERTA




cover


Panel cubierta

Panel sándwich metálico para cubiertas


Espesores (mm)
30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100



PC3 1000



PC5 1000




Espesor (mm)	Flexión máxima = 1/200L								
	Conductividad térmica (W/m²K)		Kg/m²	PC3 1000			PC5 1000		
	PC3 1000	PC5 1000		100	150	200	100	150	200
30	0,79	0,75	Distancia máxima (cm)	302	250	218	344	285	248
40	0,60	0,57		349	289	252	388	321	280
50	0,48	0,46		393	326	284	430	356	311
60	0,41	0,39		435	360	315	470	390	340
80	0,31	0,30		511	424	370	544	452	394
100	0,25	0,24		578	481	420	611	508	444


Panel cubierta con tapajuntas

Panel sándwich metálico para cubiertas con tapajuntas


Espesores (mm)
30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100



TJ3 1000



TJ5 1000



Espesor (mm)	Flexión máxima = 1/200L								
	Conductividad térmica (W/m²K)		kg/m²	TJ3 1000			TJ5 1000		
	TJ3 1000	TJ5 1000		100	150	200	100	150	200
30	0,79	0,75	Distancia máxima (cm)	305	252	220	356	294	257
40	0,60	0,57		352	292	255	399	331	289
50	0,48	0,46		397	329	287	441	366	319
60	0,41	0,39		439	364	318	481	399	348
80	0,31	0,30		516	428	374	555	460	402
100	0,25	0,24		584	485	424	621	516	451

Panel teja


PCT 1000

Panel sándwich de poliuretano para cubiertas.



Pendiente mínima

10%

n x 350



Ancho útil: 1000 mm



Medidas (mm)	nº tejas (n)	8050	23
		8400	24
		8750	25
2800	8	9100	26
3150	9	9450	27
3500	10	9800	28
3850	11	10150	29
4200	12	10500	30
4550	13	10850	31
4900	14	11200	32
5250	15	11550	33
5600	16	11900	34
5950	17	12250	35
6300	18	12600	36
6650	19	12950	37
7000	20	13300	38
7350	21	13650	39
7700	22	14000	40

Espesor (mm)	Flexión máxima = 1/200L				
	Transmisión térmica (W/m²K)	kg/m²			
			100	150	200
30	0,61	Distancia a (cm)	447	369	321
40	0,46		488	405	353
60	0,33		526	440	384

Isoteja




1. Chapa metálica con acabado lacado
2. Aislamiento en poliuretano
3. Film de aluminio blanco

Fijaciones:

Distancia máxima entre apoyos 1400 mm

Inclinación mínima sin superposición 10%


No es autoportante




Panel teja

Colores:


8004 tex / 9010



8004 tex / Im. Madera




Teja envejecida / 9010




Teja envejecida / Im. Madera




9005 tex / 9010



9005 tex / Im. Madera







Definición:





* Espesores en mm: 30 / 40 / 60

Rematería para panel teja






Opción de solución acústica:




Chapas perfiladas para cubiertas


RM4 - 270 - 30




CP6 - 032




RM4 - 247 - 45




Sistema Elysium




Perfil colaborante



Espesor	Área	Peso	Momento inercia	Módulo resistente
(mm)	(cm ⁴ /m)	(kg/m ³)	(I= cm ⁴ /m)	(W= cm ³ /m)
0.8	11.27	8.85	93.08	19.74
1.0	14.12	11.08	116.36	24.62
1.2	16.91	13.28	139.64	29.48



Correas



Material base:

Acero estructural S220GD - S320GD (EN10346)

Tipo de protección:

Galvanizado Z100 - Z275 (EN10346)

Perforación ovalada opcional:

Ø14x25 mm o Ø14x20mm.

Tolerancias dimensionales:


EN 1090-4 (Clase 1)

Fabricación:

Según especificaciones del cliente

(a)	90	100	120	140	150	160	170	200	220	240	250	270	300
ESPESES	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Omegas



Espesores de: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 2 mm.

*Espesores de: 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0

Material base:

Acero estructural S280GD+Z200 (EN10346)

Acero estructural S350GD+Z275 (EN10346)



Agujero ovalado:

Ø14x12 mm - tornillo M10

Ø18x14 mm - tornillo M12



Espesores:

Entre 1,0 y 3,0 mm





Tipos de perforación:

A lo largo de toda la longitud del perfil, con una separación entre agujeros de 50 mm y 25 mm en el extremo.



Según las especificaciones del proyecto, se definen las posiciones L_1 , L_2 , hasta L_n , medidas desde el origen. Distancia entre los ejes de los orificios de 50 mm y 25 mm en el extremo.



MWP PC5 1000 Cubiertas

Panel sándwich de lana de roca para cubiertas

Características:

La lana de roca se forma mediante láminas dispuestas perpendicularmente a las caras del panel para mejorar sus propiedades mecánicas, creando así un núcleo aislante.

Espesores (mm)
40 - 50 - 60 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150



Espesor (mm)	Vano(m)						
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
40	280	220	160	120	90	60	45
50	310	230	170	130	95	65	50
60	350	250	180	140	100	70	60
75	450	300	220	190	140	105	80
80	480	330	250	200	160	120	90
100	500	380	300	230	195	150	115
120	515	400	320	250	210	165	125
150	530	450	360	280	230	190	160



Opción de solución acústica:

Espesor (mm)	Vano(m)						
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
40	240	180	140	100	75	50	30
50	265	195	145	110	80	55	40
60	300	215	150	120	85	60	50
75	385	255	185	160	120	90	65
80	410	280	215	170	135	100	75
100	430	325	260	195	165	125	95
120	440	340	275	215	180	140	110
150	450	385	240	240	195	160	135




Poliéster reforzado para cubierta

El poliéster reforzado con fibra de vidrio para cubierta es un material excepcionalmente resistente diseñado para entornos corrosivos.


PRFV750




PRFV960




PRFV850



PRFV900



Posibilidades colores cara exterior (consultar previamente):




Especificaciones técnicas:



Resina insaturada de poliéster	66.4%	Espesor nominal	1.5/2/2.5 mm (tolerancia ± 0.1 mm)
Fibra de vidrio	30%	Peso unitario	2100g/m ² , 2800g/m ² , 3500g/m ² (tolerancia $\pm 10\%$)
BOPET Film UV protector	1%	Resistencia por la flexión	143MPa
Otros aditivos	2.6%	Traslucidez	Blanco $\leq 8\%$, Azul $\leq 8\%$, Gris $\leq 8\%$
Dureza de Bacol	56	Conductividad térmica	0.158w/m.k
Resistencia a la tracción	83MPa	Temperatura resistencia	-40°C - 120°C
Módulo elástico de tracción	6.8Gpa	Perfil y color a la medida	




ARCOPLUS 6104 REVERSO






ARCOPLUS GRECA 5



ARCOPLUS POLIVALENTE



ARCOPLUS 1000



Aireadores y Acceso a cubierta

Circulares

I	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
E	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190

Sólo PCC

I	180	200
E	200	220

Cuadradas

I	50x50	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130
E	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150

I	140x140	150x150	160x160	170x170	180x180
E	160x160	170x170	180x180	190x190	200x200


Sólo PCC

I	120x120	130x130
E	140x140	150x150

Rectangulares

I	40x100	40x120	50x100	50x200	60x200	70x250	80x200	80x250	90x250
E	60x120	60x140	70x120	70x220	80x220	90x270	100x220	100x270	110x270


I	100x200	100x250	110x250	120x250	130x250	140x250	150x250	160x250	180x280
E	120x220	120x270	130x270	140x270	150x270	160x270	170x270	180x270	200x300



Características y componentes aireadores


Apertura manual

Apertura manual para ventilación, mediante mecanismo de tornillo sin fin y manivela.



Apertura eléctrica

Ventilación diaria por medio de motor eléctrico, carrera 300 mm, potencia de arranque y tracción de 450 N - 230V - 50Hz, regulación de final de carrera en apertura y cierre automático, protección IP55.




FACHADA



PFA 1000

Detalle de montaje



Espesores (mm)
40 - 50 - 60 - 80 - 100

PFA 1000 M



PFA 1000 N




Panel arquitectónico


Diseñado para fachadas arquitectónicas, puede ser instalado tanto en posición vertical como horizontal.

PF 600 L

Disponible con junta abierta o cerrada.




ACABADO LISO




PF 600 M


Disponible con junta abierta o cerrada.




ACABADO MICROPERFILADO




Posibilidades colores cara exterior (consultar previamente):





AC. 001 - Perfil intermedio 40 mm



AC. 002 - Perfil de esquina 40 mm



AC. 003 - Perfil inicial 40 mm




Esquinas conformadas

Preparadas para ejecutar esquinas sin remates. Este acabado permite lograr una transición visualmente continua y fluida.

PF 600 MO


Panel sándwich para fachadas arquitectónicas. Puede ser instalado en posición vertical u horizontal.



DETALLE JUNTA



ACABADO ONDULADO



COLORES

RAL 9006





RAL 9010




PO 1000

El diseño ondulado de la superficie presenta una solución para fachadas arquitectónicas.




DETALLE JUNTA



* 100 mm bajo consulta



COLORES

Posibilidades colores cara exterior (consultar previamente):




P MICRO

El diseño microndulado de la superficie presenta una solución innovadora y exclusiva para fachadas arquitectónicas.




DETALLE JUNTA



COLORES

Posibilidades colores cara exterior (consultar previamente):






Aplicación: Panel metálico con aislamiento para revestimiento de paredes, con tornillería oculta. Recomendado para REHABILITACIÓN o RECONSTRUCCIÓN de paredes. Aplicable sobre fachadas exteriores o interiores, en posición vertical u horizontal .



Acabados: Liso, microperfilado y unicanalado.



A medida que el aire sube, se calienta debido al sol y escapa hacia el exterior. Este movimiento ascendente del aire crea lo que se conoce como el efecto chimenea, lo que facilita la renovación del aire en el espacio entre las capas, mejorando la ventilación.

La capa aislante que se encuentra detrás de la capa exterior ayuda a mantener la temperatura dentro del edificio estable, minimizando las pérdidas de calor en invierno y la entrada de calor en verano.


PW 1000

Panel sándwich de poliuretano para paredes divisorias, fachadas y prefabricados. Puede ser instalado en posición vertical u horizontal.




Acabados:


NERVADO
PW 1000 N



ESTRIADO
PW 1000 E




MICROPERFILADO
PW 1000 M




PW 1000 N



PW 1000 E



PW 1000 M





Espesores (mm)
25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100






Diseñadas para ofrecer soluciones estéticas y funcionales de calidad.




Bandejas y cassettes metálicos fabricados en acero o aluminio.




Chapas perfiladas para fachadas


RM18 - 76



PC 12




RM300/500




Sistema Elysium




MILOS



PAROS




CRETA



RODAS


Versión A



Versión B






Versión C



Bandejas para fachadas




Opción bandeja perforada.



Aplicaciones:

Resistente a los arañazos, el uso y el desgaste
Resistente a los disolventes
Resistente al granizo
Resistente a los impactos
Decorativo


Autoportante
Resistente a las heladas
Resistente al calor
Fácil montaje
Anti grafitis



SISTEMAS



SISTEMA REMACHADO



SISTEMA COLGADO



SISTEMA PEGADO

COLORES EN STOCK DE SUMINISTRO INMEDIATO

Sunburn Oak



Eden Oak



Composite

Realizamos corte y mecanizado de precisión de todo tipo de materiales de construcción.

Nos ajustamos a las necesidades de su proyecto, asegurándonos de ofrecerle las mejores soluciones. Nuestra oficina técnica le asesorará en todo momento.

Disponemos de maquinaria para corte y mecanizado en formas especiales, perfecta para no poner límites a sus proyectos. Nunca dejamos de innovar.




	Pliegue Simple	Doble Pliegue Interior	Doble Pliegue Exterior
Esquema Desplegado			
Esquema Plegado			
Incremento Pestaña	3,5	7,5	14,0



COLORES EN STOCK DE SUMINISTRO INMEDIATO

RAL 7016	Dark Grey	RAL 9010	RAL 3002	RAL 9006	Corten Steel
Titanium Metallic	RAL 9005	RAL 7035	Cooper Metallic	RAL 5002	Natural Brushed

SISTEMA SZ




Composite y fenólico



SISTEMA REMACHADO Y PEGADO




SISTEMA DE BOTA CUELQUE



Con accesorios de aluminio





Film protector

1,0 mm aluminio lacado 5005 EN 573-3

Adhesivo


Núcleo nido de abeja de aluminio

Adhesivo

1,0 mm aluminio 5754 EN 573-3

CANTEADO

Simple





Principales propiedades del aluminio:

Baja densidad
Buena conformabilidad
Resistencia a la corrosión
Conducción del calor
Resistencia al impacto

Conducción de electricidad
Alta resistencia
Reciclabilidad
Tratamientos superficiales como
pintura o anodizado




ARCOPLUS 324





Con Vierteaguas

Sin Vierteaguas


Exterior Edificio




ARCOPLUS 547



Con Vierteaguas





Sin Vierteaguas



Exterior Edificio

ARCOPLUS 626



Perfil en aluminio de 32mm




Perfil en aluminio de 62mm



Perfil Curvo en aluminio de 62mm



PANEL MADERA



cover


FRISO ABETO



Cara exterior / tapa (superior)	Aglomerado hidrófugo
Núcleo	Poliestireno extruido Lana de roca Fibra madera Corcho
Cara vista (interior)	Diferentes terminaciones

Características del panel friso de abeto

LARGO PANEL (mm)			2.490	2.990	3.290	3.590	Peso panel	(xps) Transmitancia térmica U {W/m²·K}	
LUCES DE APOYOS (mm)			1.245	1.495	1.645	1.795	Kg/m²	H 1s	H 19
10	30	16	206	172	158	0	16,18	0,797	0,784
10	40	16	277	230	210	0	16,48	0,642	0,633
10	50	16	348	290	264	235	16,78	0,564	0,557
10	60	16	416	345	315	290	17,08	0,486	0,481
10	80	16	558	464	420	385	17,68	0,381	0,377
10	100	16	692	575	528	478	18,28	0,328	0,326
10	120	16	830	690	630	580	18,88	0,279	0,277
10	140	16	970	808	735	673	19,48	0,230	0,229
10	160	16	1.110	925	840	768	20,08	0,203	0,203
10	180	16	1.250	1.040	950	870	20,68	0,187	0,186
10	200	16	1.380	1.130	1.050	960	21,28	0,174	0,173



HERAKUSTIK

**Cara vista**

Herakustik: 15 mm.

Peso propio

20 - 26 Kg/m²

Cara superior

Aglomerado hidrófugo: 16/19 mm

Núcleo

P. Ext.: 40, 50, 60, 80, 100, 120,

140, 160 o 200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)

2.490X600

Separación de apoyos (mm)

620/830/1245

CARTÓN-FIBRA YESO/ CEMENTO-FIBRO MADERA

**Cara vista**

Cartón yeso/ Fibra yeso/ Cemento
madera/ Fibro cemento

Peso propio

19 - 29 Kg/m²

Cara superior

Aglomerado hidrófugo:

16/19 mm

Núcleo

P. Ext.: 40, 50, 60, 80, 100, 120,

140,

160 o 200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)

2.490X600 / 2.990x600

Separación de apoyos (mm)

620/830/1245 - 745/990/1495

SEMIPANEL

**Peso propio**12 - 21 Kg/m²**Cara superior**

Aglomerado hidrófugo: 16/19 mm

NúcleoP. Ext.: 40, 50, 60, 80, 100, 120,
140, 160 o 200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)

2.490X600

FRISO ABETO 4 CAPAS

**Cara intermedia**

Cartón yeso: 10 mm.

Cara vista

Friso de abeto: 10 mm.

Peso propio29 - 34 Kg/m²**Cara superior**

Aglomerado hidrófugo: 16/19 mm

NúcleoP. Ext.: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 o
200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)

2.490X600 / 2.990x600

Separación de apoyos (mm)

620/830/1245 - 745/990/1495

TARIMA PIRINEO

**Cara vista**

Tarima de abeto: 18 mm

Terminación

Sin barnizar o barnizado.

Peso propio

21 - 27 Kg/m²

Cara superior

Agglomerado hidrófugo: 19 mm

Núcleo

P. Ext.: 40, 50, 60, 80, 100, 120,
140, 160 o 200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)
2.490X600 / 2.990x600

Separación de apoyos (mm)
620/830/1245 - 745/990/1495

GRANDES LUCES

**Cara vista**

Madera de abeto: 27 mm.

Terminación

Sin barnizar.

Peso propio

28 - 33 Kg/m²

Cara superior

Madera de abeto: 27 mm

Núcleo

P. Ext.: 100, 120, 150 o 200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)
2.490X600 / 2.990x600

Separación de apoyos (mm)
620/830/1245 - 745/990/1495

CONTRACHAPADO

**Cara vista**

Contrachapado (pino, haya, abedul, cerezo, okumen y roble): 10 mm

Terminación.

Sin barnizar o barnizado

Peso propio

17 - 23 Kg/m²

Cara superior

Aglomerado hidrófugo:

16/19 mm

Núcleo

P. Ext.: 40, 50, 60, 80, 100,

120, 140, 160 o 200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)
2.490X600

Separación de apoyos (mm)
620/830/1245

AGLOMERADO HIDRÓFUGO

**Cara vista**

Aglomerado hidrófugo:

10, 16 o 19 mm.

Peso propio

19 - 25 Kg/m²

Cara superior

Aglomerado hidrófugo:

16/19 mm

Núcleo

P. Ext.: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140,

160 o 200 mm

*otros espesores, a consultar

Medidas (mm)
2.490X600 / 2.990x600 3.590x600 / 4.990x600

Separación de apoyos (mm)
620/830/1245 745/990/1495 718/898/1197/1795 998/1247/1663/2495


PANEL DE CABIOS



Standard



Multicapa



Acústico




PANELES ESPECIALES



Panel lana de roca

Panel mixto




Panel fibra de madera



INTERIOR




PFR 1000



Espesores (mm)
100 - 120 - 150 - 200

Definición:



PW 1000


Panel sándwich de poliuretano para paredes divisorias, fachadas y prefabricados. Puede ser instalado en posición vertical u horizontal.




Acabados:

Espesores (mm)
25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100


NERVADO
PW 1000 N




ESTRIADO
PW 1000 E



LISO
PW 1000 L





ALISTONADO



También disponible en madera.



MWP PFV 1000: FACHADAS Y SECTORIZACIÓN



Espesores (mm)
40 - 50 - 60 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150


Opción de solución acústica:



Semipanel - falsos techos

Panel metálico con aislamiento para falsos techos con tornillería oculta.

Acabados: Liso, microperforado y unicanalado.




Aplicaciones:

Resistente a los arañazos, el uso y el desgaste
Resistente a los disolventes
Resistente al granizo
Resistente a los impactos
Decorativo


Autoportante
Resistente a las heladas
Resistente al calor
Fácil montaje
Anti grafitis

COLORES EN STOCK DE SUMINISTRO INMEDIATO



ACCESORIOS DE CABINA

Entrega en kit completo para montaje



Perfil soporte



Patas regulables



Soporte pared



Bisagras




Pomos



Condenas

PANEL SECCIONAL



cover

Aplicación:


Panel sándwich de poliuretano para puertas seccionales.

Acabados:


Multicanalado y microperforado.

Texturas:

Stucco.



PI



Longitud: según necesidades y solicitud. Máximo 13 500 mm.



Panel para puertas seccionales residenciales

Aplicación:


Panel sándwich de poliuretano para puertas seccionales.

Acabados:

Liso, Semiliso, Multicanalado, Microperforado y Cassette.

Texturas:

Liso, Stucco y Woodgrain.



500 / 610 mm

PR

40 mm



Longitud: según necesidades y solicitud. Máximo 13 500 mm.

PRM

40 mm


500 / 610 mm



Longitud: según necesidades y solicitud. Máximo 13 500 mm.



PERFILES INFERIOR - SUPERIOR



GOMAS



CANTONERAS




PERFILES PORTÓN

Kit completo de perfilería en aluminio para portones en puertas seccionales.



PERFILES PANEL ACRISTALADO



PERFIL PIE




CENTRO DE SERVICIO




cover

En acero y aluminio, fabricada a medida y conforme al diseño del cliente. Con opciones troqueladas para mayor ajuste y comodidad.



DINTELES

JAMBAS



D = HASTA 416 MM



D = HASTA 416 MM

PEANAS



D = HASTA 312 MM




FLEJES DE ACERO



Los flejes de acero se obtienen al realizar un corte longitudinal sobre las bobinas de hasta 1500 mm de ancho. Nuestra línea de corte longitudinal de última generación nos permite producir estos flejes con unos espesores que van desde los 0,4 mm a los 2 mm.

CHAPAS

Ofrecemos una amplia gama de chapas de acero galvanizado o prelacado, así como aluminio con diferentes espesores y con un largo de hasta 1.500 mm gracias a nuestra línea de corte transversal. Ideales para diversos sectores industriales y ajustadas a las necesidades de nuestros clientes.



BOBINAS



Disponemos de bobinas de acero preparadas para su venta directa así como la posibilidad de reducir el peso para adaptarlo a las necesidades y capacidad de cada cliente. Las bobinas se presentan en diferentes tipos de acero lacado y también en galvanizado.





www.cover.cat



644 302 875
934 544 984



comercial@cover.cat

C/ Ignasi Barraquer nº 10,
08460 Santa Maria de Palautordera (Bcn)